

Przedmiar robót

Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Majdan Mały

Data: 2019-02-18

Budowa:

Lokalizacja:

Zamawiający: Gmina Krasnobród

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	J.m.
Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w m. Majdan Mały			
1 Roboty ziemne			
1.1 KNNR 5/701/2 Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	613,440		m3
1.2 KNNR 5/706/1 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4 m	1 917	2	m
1.3 KNNR 5/702/2 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III	613,440		m3
1.4 Kalkulacja własna Przewiert sterowany	162		m
1.5 KNNR 5/705/1 Ułożenie rur osłonowych PVC do Fi 75 mm	300		m
1.6 KNNR 5/707/2 (1) Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie folią	1 789,00		m
1.7 KNNR 5/713/2 Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0 kg/m	462,00		m
1.8 KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	45		odcinek
1.9 KNNR 5/907/6 Układanie uziomów w rowach kablowych	180		m
1.10 KNNR 5/907/5 Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	108		m
1.11 KNNR 5/1001/2 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg, stalowy -fundament R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500	43		szt
1.12 KNNR 5/717/6 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na ścianie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach	3		m
1.13 KNNR 5/717/2 (1) Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0 kg/m, w uchwytach	7		m
1.14 KNNR 5/906/3 Montaż ogranicznika przepięć na linii izolowanej	1		szt
1.15 KNR 510/904/1 Montaż mostków, rozłącznych, przewód do 70 mm ² R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1		szt
1.16 Kalkulacja własna Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna	1		kpl
2 Montaż słupów i opraw			
2.1 KNNR 5/1001/2 (1) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300 kg, stalowy - słup R= 0,500 M= 1,000 S= 0,500	43		szt
2.2 KNNR 5/1003/3 (2) Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe	43		kpl
2.3 KNNR 5/1004/2 Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	43		szt
2.4 KNNR 5/1002/1 Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg	43		szt
2.5 KNNR 5/1301/1 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwód 1-fazowy	43		pomiar
2.6 KNNR 5/726/10 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 4-żyłowy, do 50 mm ²	90		szt
2.7 KNNR 5/403/1 Urządzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa do 20 kg, na fundamencie prefabrykowanym	1		szt