



**MaKo**  
consulting

ul. Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

## PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE	REMONT ULICY HIPOLITA GIETKI W KRASNOBRODZIE
ZAWARTOŚĆ	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>
INWESTOR	GMINA KRASNOBRÓD UL. 3 MAJA 36 22-440 KRASNOBRÓD
OBRĘB	OBRĘB MIASTO KRASNOBRÓD
NR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	DZIAŁKI EWIDENCYJNE: ARK. 17 953, 997, 998/2, 980/2, 979/2, 999, 1000/2, ARK. 28 1768, 1739/3,
JEDNOSTKA EWID.	062004_4 KRASNOBRÓD
KOD CPV	45200000-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXV K 1 W 1
KATEGORIA GRUNTU	I
TOM	I

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	DROGOWA	MGR INŻ. DAMIAN	LUB/0149/PWOD/11	

18.09.2020

## Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
1	3	4	5
<b>1</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <i>Kod CPV: 45100000-8</i>		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	0,40	km
<b>2</b>	<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> <i>Kod CPV: 45113000-2</i>		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie <i>krotność= 1,00</i>	366,00	m2
<b>3</b>	<b>REMONTOWANA NAWIERZCHNIA</b> <i>Kod CPV:</i>		
3	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego <i>krotność= 1,00</i>	1 700,00	m2
4	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 , grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm <i>krotność= 1,00</i>	1 700,00	m2
5	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa <i>krotność= 1,00</i>	1 700,00	m2
6	Skropienie nawierzchni asfaltem <i>krotność= 1,00</i>	1 700,00	m2
7	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 8 S wg WT-2 2016 , grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 10-15t <i>krotność= 1,25</i>	1 550,00	m2
<b>4</b>	<b>POBOCZW, ZJAZDY</b> <i>Kod CPV:</i>		
8	Profilowanie i zagęszczanie podłoża <i>krotność= 1,00</i>	496,00	m2
9	Pobocze gruntowe ulepszone z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 8 cm <i>krotność= 1,00</i>	496,00	m2
<b>5</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b> <i>Kod CPV:</i>		
10	Humusowanie terenu <i>krotność= 1,00</i>	366,00	m2
11	Plantowanie (obrobienie na czysto) oraz regulacja istniejącego rowu wraz z jego oczyszczeniem jak również usunięciem krzewów i chwastów <i>krotność= 1,00</i>	366,00	m2