

Krasnobród, 17.05.2021 r.

I.271.1.2.2021.1

*Wykonawcy*

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim”**

Działając w trybie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ” i przedłuża termin składania ofert do dnia **25 maja 2021 r. do godz. 10.00.**

W związku z tym zmianie ulegają:

**a) zapisy Rozdziału 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3.2. ppkt 1 oraz ppkt 2, które otrzymują brzmienie:**

„3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim, w tym w szczególności:

1) Budowę kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim, na odcinkach: **SR4 (włączenie do istniejącej sieci) - PP4, S61 - S75, S63-S63.2, S68-S68.1, S69-S69.6, S69.2-S69.2.2, S69.5-S69.5.2, S71-S71.2.**

2) W ramach niniejszego zadania należy wykonać sieć kanalizacji sanitarnej w zakres, której wchodzi:

- rozebranie nawierzchni w terenach utwardzonych,
- wykonanie robót ziemnych oraz zabezpieczenie wykopów,
- odwodnienie wykopów,
- ułożenie 602,5m kanału grawitacyjnego w wykopie z rur średnicy 200mm z PCV SN8, litych oraz wydłużonym kielichu
- **ułożenie 562,8m kanału tłoczego z włączeniem do istniejącej sieci,**
- wykonanie pięciu przewiertów w rurze osłonowej stalowej (lub PE) średnicy 315mm wraz z montażem rury przewodowej średnicy 200mm z PCV SN8, litych oraz wydłużonym kielichu, o łącznej długości 50,4m - odcinki pod drogą

- wykonanie 86m przewiertów sterowanych rurą PE100 RC średnicy 200mm na odcinku S69-S69.6 (pod miejscami postojowymi oraz zjazdami)
- montaż 11 kpl. studni śr. 1000 mm PP z profilowanym dnem, stopniami złączowymi, ze stożkiem betonowym pod wąż oraz wjazdem żeliwnym dn. 600 mm kl.D (40 kN) (jako rozwiązanie równoważne dopuszcza zastosowanie studni o średnicy wewnętrznej minimum-1200mm, z prefabrykowanych elementów betonowych, z fabrycznie zamontowanymi przejściami szczelnymi, żeliwnymi stopniami złączowymi oraz kinetami studni wykonanymi z betonu klasy C35/45. Prefabrykaty studni wykonać z betonu wodoszczelnego W8, mrozoodporności F150 o klasie wytrzymałości na ściskanie min. C35/45 oraz nasiąkliwości poniżej 6% wg normy PN-EN 206-1:2003. W dnie studni należy wykonać spocznik o spadku 5% w stronę kinety. Kręgi studni łączyć na uszczelki gumowe. Zwieńczenie studni stanowi płyta pokrywowa lub stożek oraz uchylany wąż żeliwny z zatraskiem klasy D400. Regulację wjazdu studni dokonać za pośrednictwem pierścieni wyrównawczych. Betonowe studnie kanalizacyjne wykonać zgodnie z normą PN-B-10729:199)
- montaż 17 kpl. studni z tworzyw sztucznych PE śr. 500 z profilowanym dnem, ze stożkiem betonowym pod wąż oraz wjazdem żeliwnym dn. 500 kl. D (40 kN) (jako rozwiązanie równoważne dopuszcza zastosowanie studni o średnicy wewnętrznej minimum 500mm, z PE, PCV, PP. Zwieńczenie studni stanowi płyta pokrywowa lub stożek oraz wąż żeliwny z zamknięciem klasy D400)
- montaż 1 kpl. przepompowni sieciowej PP4 wraz z kompletnym wyposażeniem, automatyką, podłączeniem, uruchomieniem oraz ogrodzeniem,
- **montaż studni odpowietrzającej SOD,**
- montaż rur ochronnych w miejscach skrzyżowania sieci z istniejącym uzbrojeniem,
- wykonanie kamerowania sieci grawitacyjnej oraz opracowanie operatu z kamerowania,
- odtworzenie rozebranych nawierzchni,
- uporządkowanie terenu po zakończeniu robót,
- inwentaryzacja wykonanej sieci.”

**b) zapisy Rozdziału 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt 3.4. (w zakresie części dotyczącej zapisów punktu UWAGA!), które otrzymują brzmienie:**

**„UWAGA!**

Załącznik nr 1 do SWZ zawiera roboty w szerszym zakresie niż objęte przedmiotowym postępowaniem. Zakres robót budowlanych objętych niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim, na

odcinkach sieci: **SR4 (włączenie do istniejącej sieci) - PP4, S61 - S75, S63-S63.2, S68-S68.1, S69-S69.6, S69.2-S69.2.2, S69.5-S69.5.2, S71-S71.2.**"

**c) zapisy Rozdziału 13 SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT pkt 13.3 oraz pkt 13.4, które otrzymują brzmienie:**

„13.3. Termin składania ofert: 25 maja 2021 r. godzina 10:00.”

„13.4. Termin otwarcia ofert: 25 maja 2021 r. godzina 10:30.”

**d) zapisy Rozdziału 14 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt 14.1, które otrzymują brzmienie:**

„14.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 23 czerwca 2021 r.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż:

- dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia,
- konsekwencją dokonanej modyfikacji SWZ jest zmiana treści załącznika nr 1 do SWZ w jednej z jego części tj. ppkt. c) Przedmiary robót: Budowa kanalizacji sanitarnej przy Al. N.M.P. w Krasnobrodzie oraz w Majdanie Wielkim – sieć aktualizacja. Ww. Załącznik nr 1 do SWZ, w brzmieniu zmienionym od 17 maja 2021 roku, stanowi załącznik do niniejszego pisma.

**BURMISTRZ  
KRASNOBRODU**

*Kazimierz Misztal*