

Przedmiar robót

nazwa zadania: „**Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Hutków od km 0+700,00 do km 0+970,00**”

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	j.m.	Razem
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym krotność= 1,00	km	0,30
2	ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie krotność= 1,00	m2	1 080,00
3	KONSTRUKCJA JEZDNI		
3	Koryto wykonywane mechanicznie wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej) krotność= 1,00	m2	1 033,50
4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego krotność= 1,00	m2	1 033,50
5	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm krotność= 1,00	m2	1 033,50
6	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 12,50cm (przestrzeń między płytami) krotność= 1,00	m2	216,00
6.1	Pobocza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 12,50 cm krotność= 1,00	m2	405,00
7	Nawierzchnie z płyt YOMB o grubości 12,5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (jezdnia) krotność= 1,00	m2	405,00
7.1	Nawierzchnie z płyt YOMB o grubości 12,5 cm, spoiny wypełnione piaskiem (mijanka) krotność= 1,00	m2	7,50
5	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
8	Plantowanie (obrobienie na czysto) krotność= 1,00	m2	155,00