



MaKo

consulting

ul. Peowiaków 9/27

22-400 Zamość

NIP:825-211-39-89

www.makoconsulting.com.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

ZADANIE	REMONT ULICY GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA W KRASNOBRODZIE
ZAWARTOŚĆ	PRZEDMIAR ROBÓT
BRANŻA	DROGOWA
INWESTOR	GMINA KRASNOBRÓD UL. 3 MAJA 36 22-440 KRASNOBRÓD
NR DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH	OBRĘB MIASTO KRASNOBRÓD DZIAŁKI EWIDENCYJNE: ARK. 8 DZIAŁKI: 355; 356, 324
OBRĘB	062004_4 KRASNOBRÓD
JEDNOSTKA EWID.	45200000-9
KOD CPV	45200000-9
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	XXV K 1 W 1,0
KATEGORIA GRUNTU	I
TOM	I

FUNKCJA	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT	DROGOWA	MGR INŻ. DAMIAN ŁOKAJ	LUB/0149/PWOD/11	

Przedmiar robót

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	0,31	km
2		KONSTRUKCJA JEZDNI (WYMIANA)		
2	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 45cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej) <i>krotność= 1,00</i>	1000	m2
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego <i>krotność= 1,00</i>	1000	m2
4	D - 04.05.01a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm <i>krotność= 1,00</i>	1000	m2
5	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm <i>krotność= 1,00</i>	1000	m2
6	D -04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa <i>krotność= 1,00</i>	950	m2
7	D -04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem <i>krotność= 1,00</i>	950	m2
8	D - 05.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 - 5 cm , grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t <i>krotność= 1,25</i>	887	m2
3		KONSTRUKCJA JEZDNI (WZMOCNIENIE)		
9	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 , grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm (grubość średnia) <i>krotność= 1,00</i>	180,00	m2
10	D -04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa <i>krotność= 1,00</i>	160,00	m2
11	D -04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem <i>krotność= 1,00</i>	160,00	m2
12	D - 05.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 - 5 cm , grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transpor t mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t <i>krotność= 1,25</i>	147,00	m2

4		ZJAZDY INDYWIDUALNE		
13	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 45cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej) <i>krotność= 1,00</i>	21,00	m2
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego <i>krotność= 1,00</i>	21,00	m2
15	D - 04.05.01a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm <i>krotność= 1,00</i>	21,00	m2
16	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm <i>krotność= 1,00</i>	21,00	m2
17	D -04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa <i>krotność= 1,00</i>	21,00	m2
18	D -04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem <i>krotność= 1,00</i>	21,00	m2
19	D - 05.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 - 5 cm , grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowład. 5-10 t <i>krotność= 1,25</i>	21,00	m2
5		POBOCZE		
20	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 10cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej) <i>krotność= 1,00</i>	305,00	m2
21	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża <i>krotność= 1,00</i>	305,00	m2
22	D-06.03.01A	Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 10 cm <i>krotność= 1,00</i>	305,00	m2
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
23	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) <i>krotność= 1,00</i>	450,00	m2
24		Bariera energochłonna H1W4A wraz z montażem od km 0+60 do 0+110 strona lewa <i>krotność= 1,00</i>	50,00	m
25		Zakończenia o długości 8m barier energochłonnych <i>krotność= 1,00</i>	2,00	szt
26		Regulacja pionowa studzienek	6,00	szt