

Przedmiar robót

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE <i>Kod CPV: 45100000-8</i>		
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym <i>krotność= 1,00</i>	0,90	km
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE <i>Kod CPV: 45113000-2</i>		
2	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie <i>krotność= 1,00</i>	3 105,00	m2
3	D-01.02.04	Odkopanie i wyjęcie słupków do znaków. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie <i>krotność= 1,00</i>	2,00	szt
4	D-01.02.04	Demontaż znaków drogowych. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie <i>krotność= 1,00</i>	2,00	szt
5	D-01.02.04	Ręczne rozebranie nawierzchni betonowej. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie <i>krotność= 1,00</i>	24,50	m2
3		KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ <i>Kod CPV:</i>		
6	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 41 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie <i>krotność= 2,00</i>	4 600,00	m2
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego <i>krotność= 1,00</i>	4 600,00	m2
8	D - 04.05.01a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm <i>krotność= 1,00</i>	4 600,00	m2
9	D-04.04.0b2	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 , grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm <i>krotność= 1,00</i>	4 326,00	m2
10	D -04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa <i>krotność= 1,00</i>	4 326,00	m2
11	D -04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem <i>krotność= 1,00</i>	4 326,00	m2

12		Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 2016, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 10-15t <i>krotność= 1,00</i>	4 326,00	m2
13	D -04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe pojazdem z użyciem wody pod ciśnieniem <i>krotność= 1,00</i>	4 326,00	m2
14	D -04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem <i>krotność= 1,00</i>	4 326,00	m2
15	D - 05.03.13a	Warstwa ścieralna z AC 8 S wg WT-2 2016, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 10-15t <i>krotność= 1,00</i>	4 326,00	m2
4		ZJAZDY INDYWIDUALNE <i>Kod CPV: 45500000-2</i>		
16	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 41 cm. Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie <i>krotność= 1,00</i>	628,00	m2
17	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie <i>krotność= 1,00</i>	628,00	m2
18	D - 04.05.01a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 3/4, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 14cm <i>krotność= 1,00</i>	628,00	m2
19	D - 04.05.01a	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 14cm <i>krotność= 1,00</i>	628,00	m2
20	D - 05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, grubości 8 cm, koloru czerwonego, układane na podsypce cementowo-piaskowej - 5 cm, spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	628,00	m2
5		DOJŚCIA DO FURTEK <i>Kod CPV:</i>		
21	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 31 cm <i>krotność= 1,00</i>	124,00	m2
22	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie <i>krotność= 1,00</i>	124,00	m2
23	D - 04.05.01a	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 3/4, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm <i>krotność= 1,00</i>	124,00	m2
24	D - 08.02.01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu Holnad koloru szarego j grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	124,00	m2

6		ULEPSZONE POBOCZE <i>Kod CPV:</i>		
25		Koryta wykonywane mechanicznie koparkami, wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. <i>krotność= 1,00</i>	1 300,00	m2
26	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża <i>krotność= 1,00</i>	1 300,00	m2
27		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 -20cm <i>krotność= 1,00</i>	1 300,00	m2
7		ELEMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE <i>Kod CPV: 45230000-8</i>		
28	D - 08.01.01C	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20,na podsypce cementowo-piaskowej <i>krotność= 1,00</i>	1 958,00	m
29	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm ,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C8/10 na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	115,00	m
30	D - 08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z betonu C16/20, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem <i>krotność= 1,00</i>	296,00	m
8		OZNAKOWANIE ULIC I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO <i>Kod CPV:</i>		
31	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm <i>krotność= 1,00</i>	10,00	szt
32	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne uzupełniające <i>krotność= 1,00</i>	21,00	szt
33	D - 07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe jezdni <i>krotność= 1,00</i>	18,00	m2
9		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE <i>Kod CPV:</i>		
34	D-06.01.01-	Humusowanie terenu przy grubości warstwy humusu 15cm (ziemia urodzajna z dowozu) <i>krotność= 1,00</i>	3 105,00	m2
35	D-06.01.01-	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie <i>krotność= 1,00</i>	3 105,00	m2
36	D-06.01.01-	Plantowanie (obrobienie na czysto) <i>krotność= 1,00</i>	3 105,00	m2
37		Przestawienie jednego słupa oświetleniowego wraz z nowym fundamentem oraz okablowaniem i podłączeniem słupa oświetleniowego	1	szt.
38		Regulacja pionowa urządzeń	25	szt.