

**PRZEDMIAR ROBÓT 122-01-110**

CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: SIECIOWA POMPOWIA ŚCIEKÓW "PS"  
- CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA  
Lokalizacja: KRASNOBRÓD

PRZEDMIAR 122-01-110

Strona 1

27-01-2022

SYKAL-002272

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1		CPV 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1	10	KNR 1321-11-02-01-00	Ustalenie przebiegu trasy odcinka linii kablowej	szt	1,000
1	20	KNR 225-04-18-01-00	Budowa słupków połączonych taśmą ostrzegawczą białą-czerwoną	szt	4,000
1	30	WKNR W201-07-01-02-10	Rowy dla kabli ręcznie głębokości do 0,8 m szer do 0,4 m w gruncie kategorii 3	metr	1,000
1	40	WKNR W201-07-04-02-10	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,6 m szer do 0,4 m kat 3	metr	1,000
1	50	KNR 510-01-03-02-10	Układanie kabla YKY 4x10 mm <sup>2</sup> w rowie kablowym ręcznie	metr	5,000
1	60	KNR 510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	2,000
1	70	KNR 510-06-04-06-01	Zarobienie na sucho końca kabla miedzianego 4*10 mm <sup>2</sup>	szt	2,000
1	80	KNR 515-04-02-07-00	Uziom pionowy prętowy FeCu/Dn17mm	metr	6,000
1	90	KNR 515-04-01-01-00	Uziom poziomy z bednarki miedziowanej PFeCu 25*4 mm	metr	3,000
1	100	KNR 515-04-03-01-00	Złącze kontrolne	szt	2,000
1	110	KNR 1321-02-01-03-00	Badanie linii kablowej na napięcie do 1 kV	szt	1,000
1	120	KNR 1321-04-02-04-00	Badanie złącza sieci ochronnej lub uziemiającej	szt	2,000