

PRZEDMIAR ROBÓT 122-01-310

CPV 45231400 Roboty w zakresie budowy linii energetycznych

Nazwa robót: ZASILANIE ELEKTRYCZNE PRZYDOMOWEJ
POMPOWNI ŚCIEKÓW "PD"

Lokalizacja: KRASNOBRÓD

PRZEDMIAR 122-01-310

Strona 1

27-01-2022

		SYMBOL		NAZWA		JEDN	SYKAL
DZ	POZ	POZYCJI		POZYCJI PRZEDMIAROWEJ		MIARY	ILOŚĆ
1	CPV 45231400-9: Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych						
1	10	KNR	1321-11-02-01-00	Ustalenie przebiegu trasy odcinka linii kablowej		szt	1,000
1	20	KNR	225-04-18-01-00	Budowa słupków połączonych taśmą ostrzegawczą biało-czerwoną		szt	30,000
1	30	WKNR	W201-07-01-02-10	Rowy dla kabli ręcznie głębokości do 0,8 m szer do 0,4 m w gruncie kategorii 3		metr	15,000
1	40	WKNR	W201-07-04-02-10	Ręczny zasyp rowów głęb do 0,6 m szer do 0,4 m kat 3		metr	15,000
1	50	KNR	510-03-01-01-00	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m		metr	30,000
1	60	KNR	510-03-03-01-00	Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie - HDPE/Dn40mm		metr	4,000
1	70	KNR	510-01-03-02-10	Układanie kabla YKXS 3x2.5 mm² w rowie kablowym ręcznie		metr	11,000
1	80	KNR	510-01-14-02-10	Układanie kabla YKXS 3x2.5 mm² w rurach pustakach i kanałach zamkniętych		metr	4,000
1	90	KNR	510-01-18-02-10	Kabel YKY 3x2.5 mm² z mocowaniem w budynkach		metr	15,000
1	100	KNR	510-01-18-02-10	Kabel YKY 3x6 mm² z mocowaniem w budynkach		metr	2,000
1	110	KNR	508-00-08-04-00	Montaż listew ściennych z PCW przykręcanych do cegły - KI 60*40mm		metr	5,000
1	120	KNR	510-06-05-02-00	Obróbka kabla sygnalizacyjnego o ilości żył do 4		szt	2,000
1	130	KNR	510-03-12-10-00	Przepusty murowe ø do 40 w stropach, ścianach grub 2 cegieł ręcznie		szt	2,000
1	140	KNR	508-04-04-07-00	Montaż skrzynki RNN1*4/IP55 z wyłącznikiem P312/C10A/300mA/AC		szt	1,000
1	150	KNR	1321-04-02-03-00	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego		szt	1,000
1	160	KNR	1321-02-01-03-00	Badanie linii kablowej na napięcie do 1 kV		szt	1,000