

Przedmiar robót

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,13	km
2		KONSTRUKCJA JEZDNI		
2	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie,głęb.45cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej)	700,00	m2
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego	700,00	m2
4	D - 04.05.01a	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	700,00	m2
5	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	650,00	m2
6	D -04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa	603,00	m2
7	D -04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	603,00	m2
8	D - 05.03.05a	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 - 5 cm ,grub.warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t	603,00	m2
3		POBOCZE		
9	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie,głęb.20cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej)	373,00	m2
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	373,00	m2
11	D-06.03.01A	Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 20 cm	373,00	m2
4		ELEMENTY BETONOWE		
12	D - 08.01.01c	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm,na ławie z betonu C16/20	15,00	m
5		OZNAKOWANIE		
13	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	3,00	szt
14	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	4,00	szt

6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
15	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto)	373,00	m2