
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4	Tynkowanie
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45330000-9	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja pomieszczeń i wyposażenie WTZ w Dominikanówce

ADRES INWESTYCJI: Działka Nr Ew. 48/2; Dominikanówka

NAZWA INWESTORA: Gmina Krasnobród

ADRES INWESTORA: ul. 3 Maja 36; 22-440 Krasnobród

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

budowlana

DATA OPRACOWANIA:

Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych opracowaną w oparciu o projekt budowlany, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych opisanych w charakterystyce obiektu.

Kalkulację wykonano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 18 poz. 172)

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz.1389).

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

Podstawę do sporządzenia kosztorysu stanowią:

- katalogi nakładów rzeczowych i kalkulacje wymienione w „opisie podstawy wyceny”

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- założenia wyjściowe do kosztorysowania

- zastosowano ceny średnie krajowe wg. wydawnictwa „SEKOCENBUD” IV kw. 2021 R. [Ceny średnie RMS SEKOCENBUD IV Kw. 2021 r.) uzupełnione o wartości z rynku lokalnego

- planowany zakres prac.

ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń i przebudowa łazienek w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Dominikanówce.

3. Jako podstawę wyceny przyjęto katalogi: KNR, KNNR, NNRNKB

4. Kosztorys został przedstawiony w formie kosztorysu inwestorskiego uproszczonego

5. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów IV kw. 2021 r. [Ceny średnie RMS (SEKOCENBUD). Koszt zakupu materiałów ujęto narzutom do wszystkich materiałów.

6. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze: ceny materiałów z IV kw. 2021 r. [Ceny średnie RMS (SEKOCENBUD).

Kosztorys należy rozpatrywać łącznie z dokumentacją projektową

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: KOSZTORYS:					
1		Warsztat Terapii Zajęciowej w Dominikanówce - remont pomieszczeń i przebudowa łazienek			
1.1		Wymiana okładzin podłogowych			
1 d.1.1	KNR 4-04 0405-01 analogia	Rozebranie paneli podłogowych	m2		
		13,80 + 23,80 + 14,06 + 14,63	m2	66,290	
				RAZEM	66,290
2 d.1.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		8,96 + 21,58	m2	30,540	
				RAZEM	30,540
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1918-05	Ręczne skucie powierzchni betonu grubości 3 cm niezbrojonego	m2		
		poz.1 + poz.2	m2	96,830	
				RAZEM	96,830
4 d.1.1	KSNR 8 0224-01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr.50 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR 9-24 0101-04 analogia	Ręczne oczyszczenie podłoża	m2		
		poz.1 + poz.2	m2	96,830	
				RAZEM	96,830
6 d.1.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
		13,80 + 23,80 + 14,63 + 14,06	m2	66,290	
				RAZEM	66,290
7 d.1.1	KNR 2-02 1115-05	Warstwy wygładzające z masy z gipsu wolnowiązącego grubości 1-3 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.6	m2	66,290	
				RAZEM	66,290
8 d.1.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m2		
		poz.6	m2	66,290	
				RAZEM	66,290
9 d.1.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.6	m2	66,290	
				RAZEM	66,290
10 d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych	m2		
		8,96 + 21,58	m2	30,540	
				RAZEM	30,540
11 d.1.1	KSNR 2 1106-06 analogia	Listwy do posadzek przyścienne PCV	m		
		11,23 + 7,64 + 9,76	m	28,630	
				RAZEM	28,630
1.2		Remont łazienki na parterze			
12 d.1.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.1.2	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
14 d.1.2	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1.2	KNR 4-01 0211-02 analogia	Skucie terakoty	m2		
		4,80 + 2,41 + 4,05 + 8,90 + 8,20	m2	28,360	
				RAZEM	28,360
16 d.1.2	KNR 19-01 0734-08	Rozebranie wykładziny z płytek	m2		
		(46,32 * 2,50) - (2,00 * 0,90 + 2,00 * 0,90 + 2,00 * 0,90 + 2,00 * 0,90 + 0,84 * 0,81 + 1,79 * 1,50)	m2	105,235	
				RAZEM	105,235
17 d.1.2	KNR 4-04 0105-07	Rozebranie ścianek z płyt z betonu komórkowego grubości do 15 cm na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		(2,79 + 4,65) * 2,50	m2	18,600	
				RAZEM	18,600
18 d.1.2	KNR 19-01 0116-01	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynku	m3		
		(4,41 + 1,66 + 4,18 + 2,50 + 1,81 + 1,70) * 0,40 * 0,50	m3	3,252	
				RAZEM	3,252
19 d.1.2	KNR 4-04 0703-03	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. 150-200 mm	m		
		4,41 + 1,66 + 4,18 + 2,50 + 0,80	m	13,550	
				RAZEM	13,550
20 d.1.2	KNR 4-04 0703-01	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o śr. do 80 mm	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
21 d.1.2	KNR AT-13 0105-07	Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w ścianach - podłoże z cegły	m		
		2,2 + 1,13 + 0,43 + 6,82 + 0,26	m	10,840	
				RAZEM	10,840
22 d.1.2	KNR-W 4-01 0326-05	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegiel	m		
		2,2 + 1,13 + 0,43 + 6,82 + 0,26	m	10,840	
				RAZEM	10,840
23 d.1.2	KNR 2-25 0507-05	Rurociągi wody ciepłej i zimnej (śr.do 40 mm) - budowa	m		
		2,2 + 1,13 + 0,43 + 6,82 + 0,26	m	10,840	
				RAZEM	10,840
24 d.1.2	KNR-W 2-16 0507-02	Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości do 50 mm o śr. zewnętrznej 42-57 mm	m2		
		(2,2 + 1,13 + 0,43 + 6,82 + 0,26) * 0,125	m2	1,355	
				RAZEM	1,355
25 d.1.2	KNR-W 2-15 0203-09 z.sz.3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach klejonych	m		
		4,41 + 1,66 + 4,18 + 2,50 + 1,81 + 1,70	m	16,260	
				RAZEM	16,260
26 d.1.2	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.18	m3	3,252	
				RAZEM	3,252
27 d.1.2	KNR-W 2-02 1103-01	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym	m3		
		(4,80 + 2,41 + 4,05 + 8,90 + 8,20) * 0,10	m3	2,836	
				RAZEM	2,836
28 d.1.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3		
		(4,80 + 2,41 + 4,05 + 8,90 + 8,20) * 0,08	m3	2,269	

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,269
29 d.1.2	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa	m2		
		4,80 + 2,41 + 4,05 + 8,90 + 8,20	m2	28,360	
				RAZEM	28,360
30 d.1.2	KNR 13-12 1001-05	Posadzki betonowe	m3		
		(4,80 + 2,41 + 4,05 + 8,90 + 8,20) * 0,05	m3	1,418	
				RAZEM	1,418
31 d.1.2	KNNR 2 1202-02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, gr. 20 mm	m2		
		4,80 + 2,41 + 4,05 + 8,90 + 8,20	m2	28,360	
				RAZEM	28,360
32 d.1.2	KNR 9-07 0204-03	Ścianki działowe z bloczków keramzytobetonowych murowane na spoiny poziome i pionowe o gr. 12 cm	m2		
		[(3,35 + 2,92 + 1,74 + 1,4 + 2,35) * 2,50] - [(2,00 * 0,90) * 4]	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
33 d.1.2	KNR-W 2-02 0147-01 analogia	Nadproża prefabrykowane	m		
		1,20 * 4	m	4,800	
				RAZEM	4,800
34 d.1.2	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
35 d.1.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
36 d.1.2	KNNR 5 0206-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane n.t. na betonie	m		
		28	m	28,000	
				RAZEM	28,000
37 d.1.2	KNR-W 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4 x 1 ceg. w ścianach z cegieł	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
38 d.1.2	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - sufity	m2		
		7,04 + 6,88 + 3,52 + 2,45 + 10,52	m2	30,410	
				RAZEM	30,410
39 d.1.2	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - ściany	m2		
		[(15,67 + 10,79) * 2,50] - (1,82 * 1,50 + 1,79 * 1,50)	m2	60,735	
				RAZEM	60,735
40 d.1.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.38	m2	30,410	
				RAZEM	30,410
41 d.1.2	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.39	m2	60,735	
				RAZEM	60,735
42 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.38	m2	30,410	
				RAZEM	30,410
43 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.41	m2	60,735	
				RAZEM	60,735
44 d.1.2	KNR 13-12 0808-02	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi	m2		
		$[(10,81 + 7,71 + 2,41 + 6,64) * 2,50] - (2,00 * 0,90) * 3 + 0,81 * 0,84$	m2	64,205	
				RAZEM	64,205
45 d.1.2	KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m2		
		30,41	m2	30,410	
				RAZEM	30,410
46 d.1.2	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
47 d.1.2	KNR 13-12 0902-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne tradycyjne	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
48 d.1.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		$0,96 + 1,80 + 1,80 + 1,20 + 1,80 + 1,80 + 2,90 + 2,40$	m	14,660	
				RAZEM	14,660
49 d.1.2	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym	m		
		poz.48	m	14,660	
				RAZEM	14,660
50 d.1.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania	m2		
		$13,75 * 1,60$	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
51 d.1.2	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		
		28,36	m2	28,36	
				RAZEM	28,36
52 d.1.2	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		
		poz.43	m2	60,74	
				RAZEM	60,74
53 d.1.2	KNNR 4 0425-02	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1200 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
54 d.1.2	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
55 d.1.2	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
56 d.1.2	KNR 2-02 1208-03 analogia	Pochwyty stalowe na wspornikach - uchwyty dla osób niepełnosprawnych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
57 d.1.2	KNNR 5 0504-01	Oprawy oświetleniowe LED	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
58 d.1.2	KNNR 5 0504-01	Oprawy oświetlenia awaryjnego	kpl.		

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.1.2	KNR 7-24 0151-02 analogia	System przyzywowy w WC dla osób niepełnosprawnych	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.1.2	KNP 18 0171 -01.07	Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych (do 2 podłączonych przewodów) w gotowym otworze	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.1.2	KNNR 5 0308-06	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
1.3		Roboty malarskie parter			
62 d.1.3	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
		(2,00 * 0,90) * 9 + (2,00 * 0,80) * 4 + 1,70 * 2,00	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
63 d.1.3	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m ²		
		2,41 * 1,18 + 0,85 * 0,85 + 1,03 * 1,50 + 2,00 * 0,64 + 1,51 * 1,50 + 1,51 * 1,50 + 2,75 * 1,25 + 1,80 * 1,50 + 1,79 * 1,50 + 1,70 * 2,00	m ²	23,144	
				RAZEM	23,144
64 d.1.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		27,93 + 23,00 + 1,50 + 14,07 + 13,80 + 23,80 + 16,83 + 19,38 + 14,06 + 12,97 + 7,90 + 4,81	m ²	180,050	
				RAZEM	180,050
65 d.1.3	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - sufity	m ²		
		poz.64	m ²	180,050	
				RAZEM	180,050
66 d.1.3	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - ściany	m ²		
		[(4,41 + 9,34 + 15,03 + 14,92 + 20,7 + 14,23 + 6,51 + 18,77 + 22,36 + 29,61 + 15,52 + 10,42 + 15,37) * 2,60] - poz.62 + poz.63	m ²	509,838	
				RAZEM	509,838
67 d.1.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m ²		
		poz.65	m ²	180,050	
				RAZEM	180,050
68 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.67	m ²	180,050	
				RAZEM	180,050
69 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.66	m ²	509,838	
				RAZEM	509,838
70 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		28,67 * 2,70	m ²	77,409	
				RAZEM	77,409
71 d.1.3	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		30,93	m ²	30,930	
				RAZEM	30,930

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72 d.1.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.68	m2	180,050	
				RAZEM	180,050
73 d.1.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.69	m2	509,838	
				RAZEM	509,838
74 d.1.3	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		
		poz.72	m2	180,05	
				RAZEM	180,05
75 d.1.3	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		
		poz.69	m2	509,84	
				RAZEM	509,84
1.4		Roboty malarskie piętro			
76 d.1.4	KNR 19-01 0832-04	Zabezpieczenie stolarki folią	m2		
		(2,00 * 0,90) * 11	m2	19,800	
				RAZEM	19,800
77 d.1.4	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie okien folią	m2		
		2,41 * 1,18 + 1,79 * 1,50 + 1,79 * 1,50 + 1,51 * 1,50 + 1,51 * 1,50 + 1,51 * 1,50 + 2,15 * 1,50 + 2,68 * 1,50 + 2,11 * 1,50 + 2,90 * 1,50 + 1,82 * 1,50 + 1,79 * 1,50	m2	35,184	
				RAZEM	35,184
78 d.1.4	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		208,46	m2	208,460	
				RAZEM	208,460
79 d.1.4	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - sufity	m2		
		poz.78	m2	208,460	
				RAZEM	208,460
80 d.1.4	KNR 13-23 0501-01	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby - ściany	m2		
		[(12,53 + 12,22 + 15,69 + 14,45 + 24,54 + 3,2 + 3,13 + 12,11 + 19,28 + 24,48 + 20,85 + 22,11 + 14,83) * 2,70] - (poz.62 + poz.63)	m2	489,290	
				RAZEM	489,290
81 d.1.4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity	m2		
		poz.79	m2	208,460	
				RAZEM	208,460
82 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.79	m2	208,460	
				RAZEM	208,460
83 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.80	m2	489,290	
				RAZEM	489,290
84 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		28,69	m2	28,690	
				RAZEM	28,690
85 d.1.4	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		24,53 * 2,70	m2	66,231	
				RAZEM	66,231

KOSZTORYS:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86 d.1.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.82	m2	208,460	
				RAZEM	208,460
87 d.1.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.83	m2	489,290	
				RAZEM	489,290
88 d.1.4	KNR 4-01 1204-01	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne	m2		
		poz.65	m2	180,05	
				RAZEM	180,05
89 d.1.4	KNR 4-01 1204-02	Malowanie farbami akrylowymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2		
		poz.87	m2	489,29	
				RAZEM	489,29