

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie dachu budynku Punktu Informacji Turystycznej  
ADRES INWESTYCJI : ul. Tomaszowska, 22-440 Krasnobród  
INWESTOR : Gmina Krasnobród  
ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród  
DATA OPRACOWANIA : 07.09.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.09.2022

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 7-12 0102-07 z.o. 3.2. analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości zewnętrznych powierzchni dachów (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m <sup>2</sup>		
		274,76	m <sup>2</sup>	274,760	
				RAZEM	274,760
2	KNR 7-12 0102-05 z.o. 3.2. analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości obróbek blacharskich (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m <sup>2</sup>		
		32,7*0,5	m <sup>2</sup>	16,350	
				RAZEM	16,350
3	KNR 7-12 0102-05 z.o. 3.2. analogia	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości płotków przeciwśnieżnych (stan wyjściowy powierzchni B) - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	szt		
		114	szt	114,000	
				RAZEM	114,000
4	KNR 7-12 0201-07 z.o. 3.2. analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi powierzchniami zewnętrznymi dachów - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m <sup>2</sup>		
		274,76	m <sup>2</sup>	274,760	
				RAZEM	274,760
5	KNR 7-12 0201-05 z.o. 3.3. analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi obróbek blacharskich - robota w pasach ochronnych	m <sup>2</sup>		
		16,35	m <sup>2</sup>	16,350	
				RAZEM	16,350
6	KNR 7-12 0201-05 z.o. 3.2. analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi płotków przeciwśnieżnych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	szt		
		114	szt	114,000	
				RAZEM	114,000
7	KNR 7-12 0206-07 z.o. 3.2. analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi powierzchniami zewnętrznymi dachów - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m <sup>2</sup>		
		274,76	m <sup>2</sup>	274,760	
				RAZEM	274,760
8	KNR 7-12 0206-05 z.o. 3.2. analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi obróbek blacharskich - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	m <sup>2</sup>		
		16,35	m <sup>2</sup>	16,350	
				RAZEM	16,350
9	KNR 7-12 0206-05 z.o. 3.2. analogia	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi płotków przeciwśnieżnych - robota z drabin lub rusztowań przestawnych	szt		
		114	szt	114,000	
				RAZEM	114,000
10	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9)	m-g		
				RAZEM	47,184