

Przedmiar robót

Lp.	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			obmiar	nazwa
1	2	3	4	5
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,48	km
2		KONSTRUKCJA JEZDNI		
2	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie,głęb.29cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej)	2 424,00	m2
3	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego	2 424,00	m2
4	D-06.03.01A	Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 20 cm	753,20	m2
5	D-06.03.01A	Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego stabilizowanego C90/3 - 10 cm - grubość średnia	1 670,80	m2
6	D -04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa	1 650,00	m2
7	D -04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	1 650,00	m2
8		Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 - 4 cm ,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t	2 348,00	m2
3		KONSTRUKCJA SKRZYŻOWAŃ		
9	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie,głęb.29cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej)	102,00	m2
10	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego	102,00	m2
11	D-06.03.01A	Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 20 cm	102,00	m2
12	D -04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa	97,00	m2
13	D -04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem	97,00	m2
14	D - 05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 2016,grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm	97,00	m2
15	D -04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni	95,00	m2
16	D -04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	95,00	m2
17		Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 - 4 cm ,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t	95,00	m2

4		ZJAZDY		
18	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 15cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej)	243,00	m2
19	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	243,00	m2
20		Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 10 cm	243,00	m2
5		POBOCZE		
21	D-04.01.01	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 15cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej)	638,00	m2
22	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	638,00	m2
23		Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 5 cm	638,00	m2
6		OZNAKOWANIE		
24	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	8,00	szt
25	D - 07.02.01	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	8,00	szt
26	D - 07.01.01	Oznakowanie poziome grubowarstwowe	106,20	m2
7		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
27	D-06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto)	550,00	m2