

Przedmiar robót

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
		obmiar	nazwa
1	3	4	5
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	0,44	km
2	Mechaniczne ścinanie drzew wraz z wywiezieniem gałęzi.	25,00	szt
3	Karczowanie pni koparką podsiębierną wraz z zasypaniem otworu piaskiem. Wykonawca zagospodaruje i zutilizuje materiał na własny koszt we własnym zakresie	25,00	szt
2	KONSTRUKCJA JEZDNI		
4	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 45cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej)	1 850,00	m2
5	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego	1 850,00	m2
6	Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego cementem C 5/6, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	1 750,00	m2
7	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 20 cm	1 750,00	m2
8	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa	1 650,00	m2
9	Skropienie nawierzchni asfaltem	1 650,00	m2
10	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 - 5 cm , grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t	1 650,00	m2
3	POBOCZE		
11	Koryto wykonywane mechanicznie, głęb. 20cm wraz z odwozem materiału z rozbiórki. Materiał z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie (chyba że Inwestor postanowi inaczej)	960,00	m2
12	Profilowanie i zagęszczanie podłoża	960,00	m2
13	Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 - 20 cm	960,00	m2
4	OZNAKOWANIE		
14	Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70 mm	4,00	szt
15	Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2	5,00	szt

5	URZĄDZENIA OBCE		
16	Regulacja zasuw wodociągowych, gazowa oraz włączów kanalizacji sanitarnej	11,00	szt
6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
17	Plantowanie (obrobienie na czysto)	700,00	m2