

# Przedmiar robót

Lp.	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
-----	-----------------------	------------	----------------	--------

## 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10111-010-043	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Nr Spec.: D-01.01.01a	km	0,35

## 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1	2	3	4	5
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10113-010-050	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Nr Spec.: D-01.02.02	m2	1 820,20

## 3. ROBOTY ZIEMNE

1	2	3	4	5
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 10202-070-060	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi. Materiał z odkładu Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie Nr Spec.: D - 02.00.00	m3	328,24

## 4. NOWA KONSTRUKCJA DROGI WEWNĘTRZNEJ

1	2	3	4	5
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60101-020-050	Koryta wykonywane mechanicznie, wraz z odwiezieniem materiału . Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. Nr Spec.: D-04.01.01	m2	1 330,20
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60103-030-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego Nr Spec.: D-04.01.01	m2	1 330,20
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60109-030-050	Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa związanego spoiwem hydraulicznym C3/4 ,pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm Nr Spec.: D - 04.05.01a	m2	1 330,20

1	2	3	4	5
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-020-050	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Nr Spec.: D-04.04.0b2	m2	1 314,00

## 5. WARSTWY ASFALTOWE

1	2	3	4	5
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 61005-040-050	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa Nr Spec.: D -04.03.01	m2	1 314,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 61005-070-050	Skropienie nawierzchni asfaltem Nr Spec.: D -04.03.01	m2	1 314,00
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60309-02010-050	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S wg WT-2 2016-,grub.warstwy po zagęszczeniu 5cm.Transport mieszanki samochodem samowylad.10-15t Nr Spec.: D - 05.03.05a	m2	1 260,00

## 6. POBOCZE GRUNTOWE

1	2	3	4	5
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60103-03010-050	Profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonywane mechanicznie Nr Spec.: D-04.01.01	m2	490,00
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 60113-020-050	Warstwa z mieszanki kruszywa 0/31,5mm ,grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm Nr Spec.: D-04.04.0b2	m2	490,00