

## **INFORMACJA O ZAMIANIE**

### **ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

**nr F.3031.5.2025**

**na „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Hutkowie”**

Na podstawie pkt. XIV.2 zapytania ofertowego F.3031.5.2025 z dnia 18.03.2025 r.  
Zamawiający zmienia zakres prac wskazany w pkt. IV.1 i pkt. IV.2, pkt. IV.3 oraz pkt. X.1:  
(Wprowadzone zamiany oznaczono kolorem czerwonym).

#### **Było:**

#### **IV. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem realizacji robót jest wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych tj.:

1. Docieplenie ściany oraz wykonanie tynku silikonowego o fakturze „**kornikowej**” oraz tynku mozaikowego (ściana południowa świetlicy wiejskiej):
  - Rozebranie rur spustowych,
  - Ocieplenie ściany płytami z wełny mineralnej o gr. 5 cm, ościeży płytami z wełny mineralnej o gr. 2 cm,
  - Wykonanie na ścianie tynku **mineralnego** oraz mozaikowego na cokole (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym),
  - Obicie podsubitki blachą trapezową,
  - Ponowny montaż rur spustowych.
2. Wykonanie tynku silikonowego o fakturze „**kornikowej**” oraz tynku mozaikowego (przybudówka od ulicy):
  - Rozebranie rur spustowych,
  - Wykonanie na ścianie tynku **mineralnego** oraz mozaikowego na cokole (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym),
  - Obicie podsubitki blacha trapezową,
  - Ponowny montaż rur spustowych.
3. Malowanie tynku na dwóch ścianach (elewacja północna i wschodnia) o łącznej powierzchni 60 m<sup>2</sup>

- Przygotowanie podłoża (zmycie, gruntowanie, uzupełnienie ubytków w tynkach )
- Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynku o fakturze „kornikowej” (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym),
- Obicie podsubitki blacha trapezową.

**Jest:**

**IV. Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem realizacji robót jest wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych tj.:

1. Docieplenie ściany oraz wykonanie tynku silikonowego o fakturze „baranka” oraz tynku mozaikowego (ściana południowa świetlicy wiejskiej):
  - Rozebranie rur spustowych,
  - Ocieplenie ściany płytami z wełny mineralnej o gr. 5 cm, ościeży płytami z wełny mineralnej o gr. 2 cm,
  - Wykonanie na ścianie tynku silikonowego oraz mozaikowego na cokole (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym),
  - Obicie podsubitki blachą trapezową,
  - Ponowny montaż rur spustowych.
2. Wykonanie tynku silikonowego o fakturze „baranka” oraz tynku mozaikowego (przybudówka od ulicy):
  - Rozebranie rur spustowych,
  - Wykonanie na ścianie tynku silikonowego oraz mozaikowego na cokole (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym),
  - Obicie podsubitki blacha trapezową,
  - Ponowny montaż rur spustowych.
3. Malowanie tynku na dwóch ścianach (elewacja północna i wschodnia) o łącznej powierzchni 60 m<sup>2</sup>
  - Przygotowanie podłoża (zmycie, gruntowanie, uzupełnienie ubytków w tynkach )
  - Dwukrotne malowanie farbą silikonową tynku o fakturze „baranka” (kolor w uzgodnieniu z Zamawiającym),
  - Obicie podsubitki blacha trapezową.

Jednocześnie informuję, że termin składania ofert zostanie wydłużony do: **28.03.2025 r.**

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

**BURMISTRZ  
KRASNOBRODU**  
*Kazimierz Misztal*