

Przedmiar

ELEWACJA - PYTA OSB

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	ZKNR C-1 d.10101-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską 1,3*1,4*2	m ²		
			m ²	3,640	
				RAZEM	3,640
2	ZKNR C-1 d.10101-02 analogia	Oczyszczenie podłoża wsp.R 0,5 13,2*3,25	m ²		
			m ²	42,900	
				RAZEM	42,900
3	ZKNR C-2 d.10201-02	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 5 cm na ścianach LAMBDA <= 0,037W/mK 13,2*3,25	m ²		
			m ²	42,900	
				RAZEM	42,900
4	ZKNR C-2 d.10201-01	Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 3 cm na ościeżach LAMBDA <= 0,037W/mK 2*(1,4*2+1,3)*0,1	m ²		
			m ²	0,820	
				RAZEM	0,820
5	ZKNR C-2 d.10203-02	Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m2 do podłoża 42,9	m ²		
			m ²	42,900	
				RAZEM	42,900
6	ZKNR C-2 d.10203-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach w systemie Ceresit Ceretherm Wool Classic 42,9	m ²		
			m ²	42,900	
				RAZEM	42,900
7	ZKNR C-2 d.10203-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatopienie jednej warstwy siatki na ościeżach 0,82	m ²		
			m ²	0,820	
				RAZEM	0,820
8	ZKNR C-1 d.10104-02	Montaż listew cokołowych do podłoża 13,2	m		
			m	13,200	
				RAZEM	13,200
9	ZKNR C-1 d.10104-05	Ochrona narożników wypukłych prostych 0,82*10	m		
			m	8,200	
				RAZEM	8,200
10	ZKNR C-1 d.10112-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze "kornikowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 13,2*2,75+poz.12	m ²		
			m ²	37,120	
				RAZEM	37,120
11	ZKNR C-1 d.10112-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2 mm) 13,2*2,75	m ²		
			m ²	36,300	
				RAZEM	36,300
12	ZKNR C-1 d.10112-05	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 15 cm (ziarno 2 mm) 0,82	m ²		
			m ²	0,820	
				RAZEM	0,820
13	ZKNR C-1 d.10113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa 13,2*0,5	m ²		
			m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
14	ZKNR C-1 d.10113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm) 13,2*0,5	m ²		
			m ²	6,600	
				RAZEM	6,600
15	NNRNKB d.1202 0529-02 analogia	Obicie podsubitki blacha trapezowa wsp.do R 2,0 13,2*0,4	m ²		
			m ²	5,280	
				RAZEM	5,280
16	KNR 4-01 d.10535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
17	KNR 2-02 d.10510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej materia z odzysku pobowny montaż 4	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000

PRZYBUDÓWKA OD ULICY

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	ZKNR C-1 d.50101-01	Przygotowanie podłoża. Zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		1,17*0,85+1,9*0,7	m ²	2,325	
				RAZEM	2,325
71	ZKNR C-1 d.50101-02	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		2,4*2,45+5,1*2,45+2,5*2,5-poz.70+poz.80	m ²	23,069	
				RAZEM	23,069
72	ZKNR C-1 d.50101-03	Przygotowanie podłoża. Odgrzybienie powierzchni ścian	m ²		
		poz.71	m ²	23,069	
				RAZEM	23,069
73	ZKNR C-1 d.50101-07	Przygotowanie podłoża. Jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.71	m ²	23,069	
				RAZEM	23,069
74	ZKNR C-1 d.50103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach	m ²		
		poz.71-poz.75	m ²	22,300	
				RAZEM	22,300
75	ZKNR C-1 d.50103-09	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		poz.77*0,1	m ²	0,769	
				RAZEM	0,769
76	ZKNR C-1 d.50104-02	Montaż listew cokołowych do podłoża	m		
		2,4+5,1	m	7,500	
				RAZEM	7,500
77	ZKNR C-1 d.50104-05	Ochrona narożników wypukłych prostych	m		
		1,17*2+0,85+1,9*2+0,7	m	7,690	
				RAZEM	7,690
78	ZKNR C-1 d.50112-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego CT 75 o fakturze "kornikowej" Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
		2,4*2,45+5,1*1,95+2,5*2,5-poz.70	m ²	19,750	
				RAZEM	19,750
79	ZKNR C-1 d.50112-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 2 mm)	m ²		
		poz.78	m ²	19,750	
				RAZEM	19,750
80	ZKNR C-1 d.50112-05	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o fakturze "kornikowej" na gotowym podłożu na ościeżach o szerokości do 15 cm (ziarno 2 mm)	m ²		
		poz.77*0,1	m ²	0,769	
				RAZEM	0,769
81	ZKNR C-1 d.50113-01	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa	m ²		
		2,4*0,3+5,1*0,5	m ²	3,270	
				RAZEM	3,270
82	ZKNR C-1 d.50113-03	Wykonanie ręczne cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)	m ²		
		poz.81	m ²	3,270	
				RAZEM	3,270
83	KNR 4-01 d.50535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
84	KNR 2-02 d.50510-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej materia z odzysku pobowny montaż	m		
		2,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500